



RESTAURATIE 2017 - 2018

De kerktoren van Eagum

Na een deskundigen inspectie van de buitengevels van de kerktoren van Eagum is geconstateerd dat, ten gevolge van de door de jaren heen opgebouwde vele verflagen, een afsluitend schildersysteem is ontstaan die verhindert dat in de buitenmuren opgeslagen vocht kan verdampen. De vochtophoping in de buitenmuren zorgt er voor dat de bestaande verflaag als het ware naar buiten wordt gedrukt, waardoor blaarvorming ontstaat en uiteindelijk afschilfering van de verflaag.

De enige methode van herstel is alle gevels geheel te restaureren door het onder hoge druk afstralen van de bestaande verflaag, de buitenmuren laten drogen, het stukadoorswerk herstellen en de buitenmuren weer schilderen met een dampdoorlatende verf.

De kosten van deze werkzaamheden overstijgen in hoge mate onze daarvoor opgestelde begroting.

Deze constatering is dan ook een zware financiële tegenvaller voor onze stichting.

Om de noodzakelijke restauratie toch uit te kunnen voeren is het de bedoeling om het werk in twee fasen op te splitsen. Het eerste deel van het werk is het plaatsen van een steiger en het verwijderen van de bestaande verflagen. Het tweede deel van de werkzaamheden is het herstel van het stukadoorswerk en het opnieuw schilderen van de toren.

Door de eerste fase in de herfst van dit jaar uit te voeren en de tweede fase in het late voorjaar / de zomer van 2018 krijgt het metselwerk van de toren in de wintermaanden en het vroege voorjaar de tijd om te drogen. Het eerste deel van het werk kan uit reeds ontvangen subsidies en eigen middelen worden gefinancierd, voor het tweede deel is er dan de tijd en de mogelijkheid om via fondsen en acties de benodigde resterende middelen te verwerven.

Op basis van het in 2011 opgestelde Periodiek Instandhoudings Plan (PIP) zijn bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bij de Provincie Friesland subsidieaanvragen ingediend. Voor twee aanvragen is een subsidie toegekend.

Verschillende onderhoudswerkzaamheden zijn in de periode 2011-2016 inmiddels uitgevoerd.

Voor de nu uit te voeren gevelrestauratie is aan de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland gevraagd het werk voor te bereiden en te begeleiden. Naar aanleiding van dit verzoek is aan Schilders- & Afwerkingsbedrijf De Vries Dokkum verzocht een voorstel met prijsopgaaf (Bijlage 1B) samen te stellen. Het specialistisch bedrijf Remmers Bouwchemie BV Hoogeveen heeft daarop de buitengevels van de kerktoren geïnspecteerd en haar bevindingen met een hersteladvies in het rapport d.d. 26 juni 2017 beschreven.

De restauratiekosten voor de buitengevels zijn, samen met de advieskosten voor de SBKGNN, opgenomen in de "BEGROTING en DEKKING".

Indien opdracht wordt gegeven tot de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal de Monumentenstichting Boarnsterhim middels een eigen bijdrage het werk mede financieren. Naast deze eigen inspanningsverplichting resteert nog een substantieel tekort en hopen we op bijdragen van verschillende fondsen zoals in de "BEGROTING en DEKKING" is opgenomen.